

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
COMUNE DI SERRAMEZZANA
Provincia di Salerno

COMUNE DI CAPOFILA: SAN MAURO CILENTO

- PROGETTO ESECUTIVO -

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I
COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

ELABORATI:

- COMPUTO METRICO
- COMPUTO METRICO SICUREZZA

Tav. 11

Data: Luglio 2019

Studio Tecnico Perrotta



Officina dell'Ingegneria

Via A. Aleardi, n. 62 - 84091 - Battipaglia (SA)

Tel. & Fax: 0828-305342

email: info@studiotecnicoperrotta.it

site web: www.studiotecnicoperrotta.it

IL TECNICO

Ing. Massimo Perrotta



Comune di San Mauro Cilento Comune di Serramezzana


Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

COMMITTENTE: Comune Capofila San Mauro Cilento



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Comune di Serramezzana (SpCat 1) Tratto Blu (Cat 6) OG3_Strade (SbCat 1)							
1 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu sistemazione manto stradale		53,00	6,000		318,00		
	SOMMANO mq/cm					318,00	0,92	292,56
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
2 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu scavo per trivellazione pali		50,00	3,000	1,000	150,00		
	SOMMANO mc					150,00	30,07	4'510,50
3 E.02.030.010 .c	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu pali	62,00	18,00			1'116,00		
	SOMMANO m					1'116,00	84,19	93'956,04
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu Vedi voce n° 1 [mq/cm 318.00] Vedi voce n° 2 [mc 150.00] Vedi voce n° 3 [m 1 116.00] *(par.ug.=3,14*0,3*0,3)	0,03				9,54 150,00 312,48		
	SOMMANO mc					472,02	9,46	4'465,31
	OG3_Strade (SbCat 1)							
5 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu							
	A R I P O R T A R E							103'224,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'224,41
	ripristino manto stradale		53,00	6,000	4,000	1'272,00		
	SOMMANO mq/cm					1'272,00	1,54	1'958,88
6 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu		53,00	6,000	3,000	954,00		
	SOMMANO mq/cm					954,00	1,68	1'602,72
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
7 E.02.020.010 .a	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in ba ... ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu							
	armatura per pali in misura 50 kg/ml Vedi voce n° 3 [m 1 116.00]				50,000	55'800,00		
	SOMMANO kg					55'800,00	1,08	60'264,00
8 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu							
	trave su palo		50,00	1,000	0,500	25,00		
	trave per tiranti		50,00	0,300	0,600	9,00		
	muro di sostegno su pali		50,00	0,400	3,000	60,00		
	SOMMANO mc					94,00	130,56	12'272,64
9 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu							
	Trave su pali	2,00	50,00		0,500	50,00		
		2,00	1,00		0,500	1,00		
	trave per tiranti	2,00	50,00		0,500	50,00		
		2,00	0,30		0,500	0,30		
	Muro di sostegno su pali	2,00	50,00		3,000	300,00		
		2,00	0,40		3,000	2,40		
	SOMMANO mq					403,70	30,17	12'179,63
10 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
	A R I P O R T A R E							191'502,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'502,28
	SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu in misura di 60kg/mc Vedi voce n° 8 [mc 94.00]				60,000	5'640,00		
	SOMMANO kg					5'640,00	1,43	8'065,20
11 E.02.060.010 .b	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 80-89 mm SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu perfori pali uno ogni 4 pali	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	44,70	5'364,00
12 E.02.060.080 .f	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boi ... ancoraggio. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tiranti da 6 trefoli SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu tiranti pali uno ogni 4 pali	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	43,04	5'164,80
	OG3_Strade (SbCat 1)							
13 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu fondazione manto stradale		50,00	6,000	1,700	510,00		
	SOMMANO mc					510,00	21,24	10'832,40
14 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu base manto stradale		50,00	6,000	15,000	4'500,00		
	SOMMANO mq/cm					4'500,00	1,42	6'390,00
15 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu nuova sede stradale		50,00	6,000	10,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	1,54	4'620,00
	A R I P O R T A R E							231'938,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'938,68
16 U.05.020.096 .a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)</p> <p>SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu nuova sede stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq/cm</p> <p style="text-align: center;">OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)</p>		50,00	6,000	5,000	1'500,00		
						1'500,00	1,68	2'520,00
17 U.05.040.015 .a	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di isteresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1</p> <p>SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu barriera su muro di sostegno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		55,00			55,00		
						55,00	63,79	3'508,45
18 U.05.040.020 .a	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di isteresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2</p> <p>SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu barriere di sicurezze infisse nel terreno</p> <p>(lung.=23+24) (lung.=25+43)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;">OG3_Strade (SbCat 1)</p>		24,00 47,00 68,00			24,00 47,00 68,00		
						139,00	77,69	10'798,91
19 E.15.050.010 .a	<p>Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fuga ... , la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>Lastre di porfido SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu rivestimento in pietra per 1 m di altezza lungo il muro di contenimento dei pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)</p>		50,00		1,000	50,00		
						50,00	50,04	2'502,00
20 U.07.010.025 .c	<p>Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... co 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona montuosa priva di difficoltà</p> <p>SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 6 - Tratto Blu inerbimento del terreno lungo il pendio dei pali</p>		50,00	5,000		250,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		251'268,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					250,00		251'268,04
	SOMMANO mq					250,00	1,59	397,50
	Tratto Verde (Cat 1) OG3_Strade (SbCat 1)							
21 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000		6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	0,92	5'520,00
22 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 1 - Tratto Verde Vedi voce n° 21 [mq/cm 6 000.00]	0,03				180,00		
	SOMMANO mc					180,00	9,46	1'702,80
23 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000	4,000	24'000,00		
	SOMMANO mq/cm					24'000,00	1,54	36'960,00
24 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000	3,000	18'000,00		
	SOMMANO mq/cm					18'000,00	1,68	30'240,00
	OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)							
25 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 1 - Tratto Verde barriera di sicurezza infissa nel terreno		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	77,69	7'769,00
	A RIPORTARE							333'857,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							333'857,34
	Comune di San Mauro Cilento (SpCat 2) OG3_Strade (SbCat 1)							
26 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000		6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	0,92	5'520,00
27 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 1 - Tratto Verde Vedi voce n° 26 [mq/cm 6 000.00]	0,03				180,00		
	SOMMANO mc					180,00	9,46	1'702,80
28 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000	4,000	24'000,00		
	SOMMANO mq/cm					24'000,00	1,54	36'960,00
29 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 1 - Tratto Verde sistemazione manto stradale		1000,00	6,000	3,000	18'000,00		
	SOMMANO mq/cm					18'000,00	1,68	30'240,00
	OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)							
30 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 1 - Tratto Verde barriera di sicurezza infissa nel terreno		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	77,69	1'942,25
	Comune di Serramezzana (SpCat 1) Tratto Rosso (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							410'222,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							410'222,39
	OG3_Strade (SbCat 1)							
31 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso sistemazione manto stradale (lung.=45+35) (lung.=20+50)		80,00 65,00 70,00 30,00 1755,00 360,00 100,00	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000		480,00 390,00 420,00 180,00 10'530,00 2'160,00 600,00		
	SOMMANO mq/cm					14'760,00	0,92	13'579,20
32 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso Vedi voce n° 31 [mq/cm 14 760.00]	0,03				442,80		
	SOMMANO mc					442,80	9,46	4'188,89
33 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso sistemazione pendenze		360,00 100,00	6,000 6,000	0,050 0,050	108,00 30,00		
	SOMMANO mc					138,00	21,24	2'931,12
34 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso sistemazione manto stradale		360,00 100,00	6,000 6,000	3,000 3,000	6'480,00 1'800,00		
	SOMMANO mq/cm					8'280,00	1,42	11'757,60
35 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso sistemazione manto strdale (lung.=45+35)		80,00 65,00	6,000 6,000	4,000 4,000	1'920,00 1'560,00		
	A R I P O R T A R E					3'480,00		442'679,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'480,00		442'679,20
	(lung.=20+50)		70,00	6,000	4,000	1'680,00		
			30,00	6,000	4,000	720,00		
			1755,00	6,000	4,000	42'120,00		
			360,00	6,000	4,000	8'640,00		
	SOMMANO mq/cm					56'640,00	1,54	87'225,60
36 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso sistemazione manto stradale (lung.=45+35)		80,00	6,000	3,000	1'440,00		
			65,00	6,000	3,000	1'170,00		
	(lung.=20+50)		70,00	6,000	3,000	1'260,00		
			30,00	6,000	3,000	540,00		
			1755,00	6,000	3,000	31'590,00		
			360,00	6,000	3,000	6'480,00		
	SOMMANO mq/cm					42'480,00	1,68	71'366,40
37 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso ripristino zanella		150,00	0,800	0,300	36,00		
	ripristino muretto su zanella		150,00	0,300	0,500	22,50		
	SOMMANO mc					58,50	130,56	7'637,76
38 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso Vedi voce n° 37 [mc 58.50]				70,000	4'095,00		
	SOMMANO kg					4'095,00	1,43	5'855,85
39 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso ripristino zanella	2,00	150,00		0,300	90,00		
		2,00	0,80		0,300	0,48		
	ripristino muretto su zanella	2,00	150,00		0,500	150,00		
		2,00	0,30		0,500	0,30		
	SOMMANO mq					240,78	30,17	7'264,33
	A RIPORTARE							622'029,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							622'029,14
40 E.15.050.010 .a	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fuga ... , la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso rivestimento muretto zanella		150,00		0,500	75,00		
	SOMMANO mq					75,00	50,04	3'753,00
OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)								
41 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso barriera di sicurezza infissa nel terreno *(lung.=24+42+23)		89,00			89,00		
	SOMMANO m					89,00	77,69	6'914,41
OG3_Strade (SbCat 1)								
42 U.01.030.010 .z	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso attraversamento 1 attraversamento 2		6,00 6,00			6,00 6,00		
	SOMMANO m					12,00	323,53	3'882,36
43 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso attraversamento 1- ricoprimento in cls attraversamento 2- ricoprimento in cls		6,00 6,00	1,200 1,200	0,400 0,400	2,88 2,88		
	SOMMANO mc					5,76	130,56	752,03
44 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso attraversamento 1-ricoprimento in cls e filo f 10 maglia 100x100 attraversamento 2-ricoprimento in cls e filo f 10 maglia 100x100		6,00 6,00	1,200 1,200	12,300 12,300	88,56 88,56		
	SOMMANO kg					177,12	1,54	272,76
	A R I P O R T A R E							637'603,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637'603,70
45 U.09.040.020 .m	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 ... interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera. SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso		150,00		0,500	75,00		
	SOMMANO mq					75,00	51,88	3'891,00
	OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)							
46 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m SpCat 1 - Comune di Serramezzana Cat 2 - Tratto Rosso gabbioni		50,00		1,000	50,00		
			50,00		1,500	75,00		
			50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO mc					225,00	116,72	26'262,00
	Comune di San Mauro Cilento (SpCat 2) Tratto Viola (Cat 3) OG3_Strade (SbCat 1)							
47 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola sistemazione manto stradale		30,00	6,000		180,00		
			65,00	6,000		390,00		
			35,00	6,000		210,00		
	SOMMANO mq/cm					780,00	0,92	717,60
48 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola Rimozione muro esistente		55,00	0,500	2,000	55,00		
	SOMMANO mc					55,00	294,25	16'183,75
	OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)							
49 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola scavo per gabbioni scavo per nuovo attraversamento		60,00	3,000	4,000	720,00		
			6,00	7,000	4,000	168,00		
	A R I P O R T A R E					888,00		684'658,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					888,00		684'658,05
	SOMMANO mc					888,00	30,07	26'702,16
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
50 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola scavo per trivellazione pali	2,00	10,00	1,500	1,000	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	30,07	902,10
51 E.02.030.010 .c	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola pali longitudinali alla strada trasversali alla strada (fondazione ponte) *(par.ug.=3+3+3)	33,00 9,00	18,00 18,00			594,00 162,00		
	SOMMANO m					756,00	84,19	63'647,64
	OG3_Strade (SbCat 1)							
52 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola Vedi voce n° 47 [mq/cm 780.00] Vedi voce n° 48 [mc 55.00] Vedi voce n° 49 [mc 888.00]	0,03				23,40 55,00 888,00		
	SOMMANO mc					966,40	9,46	9'142,14
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
53 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola Vedi voce n° 51 [m 756.00] *(par.ug.=3,15*0,3*0,3) Vedi voce n° 50 [mc 30.00]	0,28				211,68 30,00		
	SOMMANO mc					241,68	9,46	2'286,29
	OG3_Strade (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							787'338,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							787'338,38
54 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola ripristino zanella ripristino muretto su zanella		55,00 55,00	0,80 0,300	0,300 0,500	13,20 8,25		
	SOMMANO mc					21,45	130,56	2'800,51
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
55 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola trave su pali trave per tiranti muro di sostegno su pali attraversamento platea di fondazione pareti laterali soletta	2,00 2,00 2,00	10,00 10,00 10,00	1,000 0,300 0,400	0,500 0,500 2,200	10,00 3,00 17,60		
	SOMMANO mc					97,08	130,56	12'674,76
	OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)							
56 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola ripristino zanella ripristino muretto su zanella	2,00 2,00 2,00 2,00	55,00 0,80 55,00 0,30		0,300 0,300 0,500 0,500	33,00 0,48 55,00 0,30		
	SOMMANO mq					88,78	30,17	2'678,49
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
57 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola trave su pali trave per tiranti	2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 1,00 10,00 0,50		0,500 0,500 0,500 0,500	10,00 1,00 10,00 0,50		
	A R I P O R T A R E					21,50		805'492,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,50		805'492,14
	muro di sostegno su pali	2,00 2,00	10,00 0,40		2,200 2,200	44,00 1,76		
	attraversamento platea di fondazione *(lung.=7,40+6,40+10+6,40)		30,20		0,650	19,63		
	pareti laterali soletta *(lung.=7+6+7+6)	4,00	7,00		3,000	84,00		
	soletta intradosso solaio		26,00		0,350 42,000	9,10 42,00		
	SOMMANO mq					221,99	30,17	6'697,44
	OG3_Strade (SbCat 1)							
58 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola Vedi voce n° 54 [mc 21.45]				70,000	1'501,50		
	SOMMANO kg					1'501,50	1,43	2'147,15
	OS21_Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
59 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola Vedi voce n° 55 [mc 97.08]				70,000	6'795,60		
	SOMMANO kg					6'795,60	1,43	9'717,71
	OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)							
60 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola gabbioni		60,00 60,00 60,00 60,00	1,500 2,000 2,500 3,000	1,000 1,000 1,000 1,000	90,00 120,00 150,00 180,00		
	SOMMANO mc					540,00	116,72	63'028,80
61 U.09.030.020 .a	Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura, inserimento e posa in opera di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) Fornitura, inserimento e posa in opera di talee SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola rinverdimento		60,00		3,000	180,00		
	SOMMANO mq					180,00	15,28	2'750,40
	A R I P O R T A R E							889'833,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889'833,64
	OG3_Strade (SbCat 1)							
62 E.15.050.010 .a	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fuga ... , la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola rivestimento per un metro del muro di sostegno sui pali	2,00	10,00 7,00 55,00		3,000 0,800 0,500	60,00 5,60 27,50		
	SOMMANO mq					93,10	50,04	4'658,72
	OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)							
63 U.07.010.025 .c	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... co 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona montuosa priva di difficoltà SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola inerbimento a valle dei pali		30,00	5,000		150,00		
	SOMMANO mq					150,00	1,59	238,50
	OG3_Strade (SbCat 1)							
64 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola fondazione sede strada		65,00	6,000	0,600	234,00		
	SOMMANO mc					234,00	21,24	4'970,16
65 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola base sede stradale		65,00	6,000	15,000	5'850,00		
	SOMMANO mq/cm					5'850,00	1,42	8'307,00
66 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola sede stradale		30,00 65,00	6,000 6,000	4,000 10,000	720,00 3'900,00		
	A R I P O R T A R E					4'620,00		908'008,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'620,00		908'008,02
	SOMMANO mq/cm		35,00	6,000	4,000	840,00		
						5'460,00	1,54	8'408,40
67 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola sede stradale		30,00	6,000	3,000	540,00		
			65,00	6,000	5,000	1'950,00		
			35,00	6,000	3,000	630,00		
	SOMMANO mq/cm					3'120,00	1,68	5'241,60
	OS21 Opere strutturali speciali (SbCat 3)							
68 E.02.020.010 .a	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in ba ... ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola armatura palo in misura 50kg/ml Vedi voce n° 51 [m 756.00]				50,000	37'800,00		
	SOMMANO kg					37'800,00	1,08	40'824,00
69 E.02.060.010 .b	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 80-89 mm SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola perfori pali uno ogni 4 pali longitudinali alla strada	10,00	5,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	44,70	2'235,00
70 E.02.060.080 .f	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boi ... ancoraggio. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tiranti da 6 trefoli SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola tiranti uno ogni 4 pali longitudinali alla strada	10,00	5,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	43,04	2'152,00
71 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento							
	A RIPORTARE							966'869,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							966'869,02
	Cat 3 - Tratto Viola		65,00 35,00	2,000 5,000	1,000 1,000	130,00 175,00		
	SOMMANO mc					305,00	3,19	972,95
	OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)							
72 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola barriera di sicurezza infissa nel terreno *(lung.=21+32+51)		104,00			104,00		
	SOMMANO m					104,00	77,69	8'079,76
73 U.05.040.015 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 3 - Tratto Viola (lung.=10+10+8+8)		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	63,79	2'296,44
	Tratto Arancio (Cat 4) OG3_Strade (SbCat 1)							
74 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 4 - Tratto Arancio sistemazione manto stardale		35,00	8,000		280,00		
	SOMMANO mq/cm					280,00	0,92	257,60
75 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 4 - Tratto Arancio Vedi voce n° 74 [mq/cm 280.00]	0,04				11,20		
	SOMMANO mc					11,20	9,46	105,95
76 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 4 - Tratto Arancio							
	A R I P O R T A R E							978'581,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							978'581,72
	sistemazione manto stradale		35,00	8,000	4,000	1'120,00		
	SOMMANO mq/cm					1'120,00	1,54	1'724,80
77 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 4 - Tratto Arancio		35,00	8,000	3,000	840,00		
	sistemazione manto stradale					840,00	1,68	1'411,20
	SOMMANO mq/cm							
	OS12_BARRIERE stradali sicurezza (SbCat 2)							
78 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 4 - Tratto Arancio		60,00			60,00		
	barriera di sicurezza infissa nel terreno *(lung.=40+20)					60,00	77,69	4'661,40
	SOMMANO m							
	Tratto Magenta (Cat 5) OG3_Strade (SbCat 1)							
79 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta		35,00	6,000		210,00		
	sistemazione manto stradale					210,00	0,92	193,20
	SOMMANO mq/cm							
	OG13_Ingegneria Naturalistica (SbCat 4)							
80 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta		35,00	2,000	3,000	210,00		
	scavo per gabbioni					210,00	30,07	6'314,70
	SOMMANO mc							
81 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento							
	A R I P O R T A R E							992'887,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							992'887,02
	Cat 5 - Tratto Magenta Vedi voce n° 79 [mq/cm 210.00] Vedi voce n° 80 [mc 210.00]	0,04				8,40 210,00		
	SOMMANO mc					218,40	9,46	2'066,06
82 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta gabbioni		35,00	1,500	1,000	52,50		
			35,00	2,000	1,000	70,00		
			35,00	2,500	1,000	87,50		
			35,00	3,000	1,000	105,00		
			35,00	3,500	1,000	122,50		
	SOMMANO mc					437,50	116,72	51'065,00
83 U.09.030.020 .a	Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura, inserimento e posa in opera di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) Fornitura, inserimento e posa in opera di talee SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta rinverdimento		35,00		3,000	105,00		
	SOMMANO mq					105,00	15,28	1'604,40
	OG3_Strade (SbCat 1)							
84 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta base manto stradale		35,00	6,000	4,000	840,00		
	SOMMANO mq/cm					840,00	1,42	1'192,80
85 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta sistemazione manto stradale		35,00	6,000	4,000	840,00		
	SOMMANO mq/cm					840,00	1,54	1'293,60
86 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 2 - Comune di San Mauro Cilento Cat 5 - Tratto Magenta sistemazione mantro stradale		35,00	6,000	3,000	630,00		
	SOMMANO mq/cm					630,00	1,68	1'058,40
	A R I P O R T A R E							1'051'167,28

Comune di San Mauro Cilento
Comune di Serramezzana

Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO
SICUREZZA

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

COMMITTENTE: Comune Capofila San Mauro Cilento

IL TECNICO

