

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
COMUNE DI SERRAMEZZANA
Provincia di Salerno

COMUNE DI CAPOFILA: SAN MAURO CILENTO

- PROGETTO ESECUTIVO -

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I
COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

ELABORATI:

- STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Tav.14

Data: Luglio 2019

Studio Tecnico Perrotta



Officina dell'Ingegneria

Via A. Aleardi, n. 62 - 84091 - Battipaglia (SA)

Tel. & Fax: 0828-305342

email: info@studiotecnicoperrotta.it

sito web: www.studiotecnicoperrotta.it

IL TECNICO

Ing. Massimo Perrotta




Comune di San Mauro Cilento
Comune di Serramezzana
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA


OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

COMMITTENTE: Comune Capofila San Mauro Cilento



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	SOMMANO mc	1'278,00	30,07	38'429,46	51,12 0,133
2 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO mc	305,00	3,19	972,95	3,05 0,313
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	2'712,50	9,46	25'660,24	27,12 0,106
4 E.02.020.010 .a	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornite in ba ... ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura	SOMMANO kg	93'600,00	1,08	101'088,00	936,00 0,926
5 E.02.030.010 .c	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm	SOMMANO m	1'872,00	84,19	157'603,68	187,20 0,119
6 E.02.060.010 .b	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 80-89 mm	SOMMANO m	170,00	44,70	7'599,00	10,20 0,134
7 E.02.060.080 .f	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boi ... ancoraggio. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tiranti da 6 trefoli	SOMMANO m	170,00	43,04	7'316,80	8,50 0,116
8 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2	SOMMANO mc	276,79	130,56	36'137,70	44,28 0,123
9 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	SOMMANO mq	955,25	30,17	28'819,89	38,21 0,133
10 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	18'032,10	1,43	25'785,91	180,33 0,699
11 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata	SOMMANO kg	177,12	1,54	272,76	1,77 0,649
12	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta					
A R I P O R T A R E					429'686,39	1'487,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			429'686,39	1'487,78		
E.15.050.010 .a	cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fuga ... , la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido	SOMMANO mq	218,10	50,04	10'913,72	13,09	0,120
13 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm	SOMMANO mc	55,00	294,25	16'183,75	20,35	0,126
14 U.01.030.010 .z	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA e Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	SOMMANO m	12,00	323,53	3'882,36	4,80	0,124
15 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	28'348,00	0,92	26'080,16	782,42	3,000
16 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	SOMMANO mc	882,00	21,24	18'733,68	26,46	0,141
17 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia	SOMMANO mq/cm	19'470,00	1,42	27'647,40	829,42	3,000
18 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	SOMMANO mq/cm	116'332,00	1,54	179'151,28	5'374,54	3,000
19 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	SOMMANO mq/cm	85'524,00	1,68	143'680,32	4'310,41	3,000
20 U.05.040.015 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	SOMMANO m	91,00	63,79	5'804,89	60,95	1,050
21 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	SOMMANO m	552,00	77,69	42'884,88	55,20	0,129
22 U.07.010.025 .c	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... co 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona montuosa priva di difficoltà	SOMMANO mq	400,00	1,59	636,00	4,00	0,629
23 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m	SOMMANO mc	1'202,50	116,72	140'355,80	5'824,77	4,150
24	Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura, inserimento e posa in						
	A R I P O R T A R E			1'045'640,63	18'794,19		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	1'053'886,43	18'836,49	1,787
M:001	Comune di Serramezzana euro	591'391,65	10'284,22	1,739
M:001.001	Tratto Verde euro	82'191,80	2'193,40	2,669
M:001.001.001	OG3_Strade euro	74'422,80	2'183,40	2,934
M:001.001.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	7'769,00	10,00	0,129
M:001.002	Tratto Rosso euro	257'534,31	6'716,64	2,608
M:001.002.001	OG3_Strade euro	224'357,90	5'617,87	2,504
M:001.002.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	6'914,41	8,90	0,129
M:001.002.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	26'262,00	1'089,87	4,150
M:001.006	Tratto Blu euro	251'665,54	1'374,18	0,546
M:001.006.001	OG3_Strade euro	30'718,56	539,83	1,757
M:001.006.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	14'307,36	50,74	0,355
M:001.006.003	OS21_Opere strutturali speciali euro	206'242,12	781,11	0,379
M:001.006.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	397,50	2,50	0,629
M:002	Comune di San Mauro Cilento euro	462'494,78	8'552,27	1,849
M:002.001	Tratto Verde euro	76'365,05	2'185,90	2,862
M:002.001.001	OG3_Strade euro	74'422,80	2'183,40	2,934
M:002.001.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	1'942,25	2,50	0,129
M:002.003	Tratto Viola euro	310'461,47	4'004,63	1,290
M:002.003.001	OG3_Strade euro	62'577,03	741,31	1,185
M:002.003.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	13'054,69	38,06	0,292
M:002.003.003	OS21_Opere strutturali speciali euro	142'109,89	558,14	0,393
M:002.003.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	92'719,86	2'667,12	2,877
M:002.004	Tratto Arancio euro	8'160,95	107,92	1,322
M:002.004.001	OG3_Strade euro	3'499,55	101,92	2,912
M:002.004.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	4'661,40	6,00	0,129
M:002.005	Tratto Magenta euro	67'507,31	2'253,82	3,339
M:002.005.001	OG3_Strade euro	3'738,00	112,14	3,000
M:002.005.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	2'719,15	3,50	0,129
M:002.005.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	61'050,16	2'138,18	3,502
TOTALE euro		1'053'886,43	18'836,49	1,787
				
A R I P O R T A R E				


Comune di San Mauro Cilento
Comune di Serramezzana
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

COMMITTENTE: Comune capofila San Mauro Cilento



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica SOMMANO mc	1'278,00	30,07	38'429,46	3'205,03	8,340
2 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	305,00	3,19	972,95	153,05	15,730
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	2'712,50	9,46	25'660,24	1'359,99	5,300
4 E.02.020.010 .a	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornite in ba ... ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura SOMMANO kg	93'600,00	1,08	101'088,00	19'813,24	19,600
5 E.02.030.010 .c	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm SOMMANO m	1'872,00	84,19	157'603,68	30'906,08	19,610
6 E.02.060.010 .b	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante triv ... ione. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 80-89 mm SOMMANO m	170,00	44,70	7'599,00	2'994,01	39,400
7 E.02.060.080 .f	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boi ... ancoraggio. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tiranti da 6 trefoli SOMMANO m	170,00	43,04	7'316,80	2'806,73	38,360
8 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SOMMANO mc	276,79	130,56	36'137,70	4'184,74	11,580
9 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SOMMANO mq	955,25	30,17	28'819,89	17'415,86	60,430
10 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SOMMANO kg	18'032,10	1,43	25'785,91	7'854,38	30,460
11 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata SOMMANO kg	177,12	1,54	272,76	73,40	26,910
12	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta					
A R I P O R T A R E				429'686,39	90'766,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			429'686,39	90'766,51		
E.15.050.010 .a	cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fuga ... , la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di porfido	SOMMANO mq	218,10	50,04	10'913,72	4'800,94	43,990
13 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm	SOMMANO mc	55,00	294,25	16'183,75	6'657,99	41,140
14 U.01.030.010 .z	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA e Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	SOMMANO m	12,00	323,53	3'882,36	85,80	2,210
15 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	28'348,00	0,92	26'080,16	2'605,41	9,990
16 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	SOMMANO mc	882,00	21,24	18'733,68	369,05	1,970
17 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia	SOMMANO mq/cm	19'470,00	1,42	27'647,40	4'885,30	17,670
18 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	SOMMANO mq/cm	116'332,00	1,54	179'151,28	29'183,74	16,290
19 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	SOMMANO mq/cm	85'524,00	1,68	143'680,32	21'451,47	14,930
20 U.05.040.015 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	SOMMANO m	91,00	63,79	5'804,89	1'059,39	18,250
21 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	SOMMANO m	552,00	77,69	42'884,88	8'182,44	19,080
22 U.07.010.025 .c	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... co 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona montuosa priva di difficoltà	SOMMANO mq	400,00	1,59	636,00	355,59	55,910
23 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m	SOMMANO mc	1'202,50	116,72	140'355,80	38'190,82	27,210
24	Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura, inserimento e posa in						
	A R I P O R T A R E			1'045'640,63	208'594,45		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	1'053'886,43	210'589,82	19,982
M:001	Comune di Serramezzana euro	591'391,65	113'124,40	19,129
M:001.001	Tratto Verde euro	82'191,80	12'659,64	15,403
M:001.001.001	OG3_Strade euro	74'422,80	11'177,31	15,019
M:001.001.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	7'769,00	1'482,33	19,080
M:001.002	Tratto Rosso euro	257'534,31	47'200,22	18,328
M:001.002.001	OG3_Strade euro	224'357,90	38'735,06	17,265
M:001.002.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	6'914,41	1'319,27	19,080
M:001.002.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	26'262,00	7'145,89	27,210
M:001.006	Tratto Blu euro	251'665,54	53'264,54	21,165
M:001.006.001	OG3_Strade euro	30'718,56	4'159,60	13,541
M:001.006.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	14'307,36	2'700,72	18,876
M:001.006.003	OS21_Opere strutturali speciali euro	206'242,12	46'181,98	22,392
M:001.006.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	397,50	222,24	55,909
M:002	Comune di San Mauro Cilento euro	462'494,78	97'465,42	21,074
M:002.001	Tratto Verde euro	76'365,05	11'547,89	15,122
M:002.001.001	OG3_Strade euro	74'422,80	11'177,31	15,019
M:002.001.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	1'942,25	370,58	19,080
M:002.003	Tratto Viola euro	310'461,47	68'564,23	22,085
M:002.003.001	OG3_Strade euro	62'577,03	13'959,96	22,308
M:002.003.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	13'054,69	3'579,33	27,418
M:002.003.003	OS21_Opere strutturali speciali euro	142'109,89	31'013,37	21,824
M:002.003.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	92'719,86	20'011,57	21,583
M:002.004	Tratto Arancio euro	8'160,95	1'412,41	17,307
M:002.004.001	OG3_Strade euro	3'499,55	523,01	14,945
M:002.004.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	4'661,40	889,40	19,080
M:002.005	Tratto Magenta euro	67'507,31	15'940,89	23,614
M:002.005.001	OG3_Strade euro	3'738,00	598,82	16,020
M:002.005.002	OS12_BARRIERE stradali sicurezza euro	2'719,15	518,81	19,080
M:002.005.004	OG13_Ingegneria Naturalistica euro	61'050,16	14'823,26	24,280
TOTALE euro		1'053'886,43	210'589,82	19,982
				
A R I P O R T A R E				